

Рекомендации по строповке и разгрузке черепицы

В соответствии с п. 5.5. «Договора поставки» обязательства поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными, а Продукция считается принятой, с момента передачи Продукции и подписания покупателем или его уполномоченным представителем товарной накладной.

Разгрузка продукции на строительной площадке должна выполняться в соответствии с инструкцией «Строповка грузов» ТИ РО-060-2003. В которой указывается:

- Пункт 6.60.11. Строповку или обвязку грузов следует осуществлять в соответствии со схемами строповки.
- Пункт 6.60.12. При обвязке грузов стропами их следует накладывать на груз без узлов, перекруток и петель. Под ребра груза следует подкладывать прокладки, предназначенные для предохранения стропов и груза от повреждений. Груз следует обвязывать таким образом, чтобы он не выскальзывал, не рассыпался и сохранял устойчивое положение.
- Пункт 6.60.24. При складировании груза на приобъектном складе стропальщик обязан:
 - а) осмотреть место для складирования груза;
 - б) уложить подкладки и прокладки на место расположения груза, не нарушая габаритов, установленных для складирования, и не занимая мест, отведенных для прохода людей и проезда транспорта;
 - в) освободить груз от грузозахватных устройств только после того, как груз будет находиться в устойчивом положении.
 - г) убедиться в невозможности падения, опрокидывания или сползания груза после снятия строп.

Схема строповки поддона рядовой цементно-песчаной черепицы:

